COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori, misure e contabilità relativi all'intervento denominato "nuovo polo scolastico Lotto 1 realizzazione di scuola primaria di Forte dei Marmi via Padre Ignazio Da Carrara - Lotto 2 costruzione palestra, infrastrutture e sistemazioni esterne".

CUP: L1 : F29F18000550004 - L2: F29F1800056004
CIG: L1: 7735640412 - L2: 7735654F9C

R.U.P.: Arch. Simone Pedonese

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1
55042 Forte dei Marmi (LU)

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ATIproject srl
Via G. B. Picotti 12/14, 56124 Pisa
Tel 050.578460 - Fax 050.3869084
P.IVA 02255140507

STAFF DI PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICO:	Ing. Arch. Branko Zrnic
STRUTTURALE:	Ing. Arch. Branko Zrnic
IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. Luca Serri
IMPIANTI MECCANICI:	Ing. Luca Serri
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Arch. Branko Zrnic
ESPERTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI:	Ing. Luca Serri

COLLABORATORI:

Ing. Arch. Filippo Vallerini
Arch. Annachiara Lamorgese
Ing. Luca Lanatà
Ing. Valerio Bagagli
Arch. Mila Splendiani
Arch. Fabio Camberini
Ing. Chiara Porroni
Arch. Ludovico Romboli
Ing. Valeria Giorgi
Per. Ind. Lorenzo Nocilla
Arch. Jelena Vukcevic
Arch. Giulia Aurelia Urbano
Arch. Gaetano Pompilio
Arch. Gloria Gallo
Arch. Luigi Passarello
Ing. Antonio Manuel Esposito
Arch. Giovanna Tirocchi
Ing. Arch. Enrica Pirronello
Ing. Giulio De Nonno
Arch. Valerio Bazzano
Arch. Valentina Bello
Ing. Rolando Di Lorenzo

DATI DI PROGETTO

DATA	N° PROGETTO	NOME PROGETTO
Maggio 2021	*1706-21*	*Fattibilità Scuola e Palestra Forte dei Marmi (LU)*

REVISIONI

N°	MOTIVAZIONE	DATA
00	Prima Emissione	21/05/2021

DOCUMENTO

Copyright © by ATIproject



STATO DI PROGETTO

Calcolo sommario della spesa

Codice Elaborato:

1706_F_00_SP_EC00_D_29_000-0_01_00

Scala:

-

1706	F	00	SP	EC	00	D	29	000	0	01	00
CODICE LAVORO	LIVELLO PROGETTAZIONE	EDIFICIO	STATO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	SOTTODISCIPLINA	CATEGORIA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	PIANO	SETTORE	PROGR	REV

Nuova Scuola Primari e Palestra nel Comune di Forte dei Marmi			
Edificio scolastico			
1	Opere di Scavo	Opere di Scavo sezione aperta e obbligata , rinterro e smaltimento materiali di risulta e trasporto a discarica	78.000,00 €
2	Opere strutturali	Fondazione in C.A. + struttura in elevazione in legno XLAM	1.280.000,00 €
3	Opere Edili	Opere in gesso	204.000,00 €
4		Impermebilizzazioni	65.000,00 €
5		Isolanti	263.000,00 €
6		Massetti e sottofondi	80.000,00 €
7		Pavimenti e rivestimenti	275.000,00 €
8		Infissi interni	56.000,00 €
9		Infissi esterni	380.000,00 €
10		Servizi igienici	58.000,00 €
11		Assistenze	49.000,00 €
12		Intonaci	44.000,00 €
13		Tinteggiature	59.000,00 €
14		Opere da lattoniere	50.000,00 €
15		Opere da fabbro	407.000,00 €
16		Sottoservizi	107.000,00 €
17		Linea vita	26.000,00 €
19	Impianti Meccanici	Impianto di riscaldamento	295.000,00 €
20		Impianto di trattamento aria	230.000,00 €
21		Impianto antincendio	70.000,00 €
22		Impianto di Building Automation	89.000,00 €
23		Impianti idro-sanitari	237.000,00 €
24	Impianti Elettrici	Impianti elettrici	240.000,00 €
25		Impianto di illuminazione	75.000,00 €
26		Impianto di Building Automation	90.000,00 €
27		Impianti speciali	172.000,00 €
28		Impianto fotovoltaico	103.000,00 €
	Costo complessivo edificio scolastico e palestra		5.082.000,00 €
	Superficie edificio scolastico		2.709,00 mq
	Costo al mq		**1.875,97 €**
Sistemazioni Esterne e Viabilità			
1	Sistemazioni esterne	Viabilità	90.000,00 €
2		Parcheggi	85.000,00 €
3		Aree pavimentate e percorsi	95.000,00 €
4		Aree a verde	148.000,00 €
	Costo complessivo sistemazioni esterne		418.000,00 €
Costo complessivo realizzazione nuovo plesso scolastico			
	Costo edificio + sistemazioni esterne)		5.500.000,00 €
	Oneri per la sicurezza 2%		110.000,00 €
	Costo complessivo (edificio + sistemazioni esterne)		5.610.000,00 €